Área de faixa = (0,30x3,00)x 13,00 +
(0,30x3,70) x 2,00 = 13,92 m² por passagem



Rampa de acessibilidade, inclinação máxima 8,33%
conforme NBR 9050/2015



CORTE DA CALÇADA

Forma	Cor	
	Fundo	Amarelo
	Simbolo	Preta
	Orla interna	Preta
	Orla externa	Amarela
	letra	Preta

Via	Lado min (m)	Orla interna min (m)	Orla externa min (m)
Urbana	0,45	0,010	0,020

PLACA DE ADVERTÊNCIA

Sinal			
Forma	Código	Cor	
	R-1	Fundo	Vermelha
		Orla interna	Branca
		Orla externa	Vermelha
		Letra	Branca

Via	Lado (m)	Orla interna (m)	Orla externa (m)
Urbana	0,40	0,028	0,050

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

1) LFO2 - (Linha Simples Seccionada)
Largura da Linha = 10 cm;
Comprimento da Linha = 200 cm;)
Afastamento entre Linhas = 400 cm;
Cor = Amarela BR.

2) LRE - Linha de Retenção)
Largura da Linha = 30 cm
Comprimento da Linha = 350 cm;
Afastamento da Faixa Zebrada = 160 cm;
Cor = Branca.

3) FTP - Faixa de Travessia de Pedestre (Tipo Zebrada)
Largura da Linha = 30 cm;
Comprimento da Linha = 40 cm;
Afastamento entre Linhas = 30 cm;
Cor = Branca.

4) Placa Indicativa de Endereço.
Largura = 25 cm;
Comprimento = 40 cm;
Duas Placas por poste;
Cor = Azul Escuro, com letras Brancas.

5) Placas de Parada Obrigatória:
CORES:
Fundo: Vermelho Refletivo
Orla Interna: Branco Refletivo
Orla Externa: Vermelho Refletivo
Letras Branco Refletivo
Verso: Preto Fosco

6) Este Projeto atende as orientações técnicas do Manual Brasileiro de Sinalização de Transito - DENATRAN.
Qualquer dúvidas ou alterações deverá estar conforme este Manual.

OBS: REBAIXAMENTO DE MEIO FIO ONDE FUTURAMENTE SERÃO
EXECUTADOS AS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E ENTRADA DE VEÍCULOS



FUTURAS RAMPAS DE
ACESSIBILIDADE





R 1
Parada obrigatória



Parada obrigatória
medidas em cm



Placa indicativa de endereço



RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME NBR 9050/2015

Coord. 16° 37´17´´S - 46° 34´26,12´´W - Alt. 552 m

X	EMISSÃO INICIAL	05/2018	ANTE PROJETO:
B	REVISÃO DE PROJETO		APROVAÇÃO:
C			

OBSERVAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ–MG
CNPJ: 18.125161/0001–77

PROPRIETÁRIO:
APROVAÇÃO:
AUTOR DO PROJETO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE RURAL MINAS
RUA C E RUA F

DATA: 05/2018
DESENHO: Caio Costa
ESCALA: S/E
REF.:

Caio Costa
Projetos, Construções e Consultoria
Tel. (038) - 99848-7078 - e-mail - caiocesarcostaster@gmail.com

CONTEÚDO: DETALHES DE SINALIZAÇÃO, CALÇAMENTO E ACESSIBILIDADE

PRANCHA/REVISÃO: 1/1