

QUADRO DE SERVIÇOS		
RUA 1		
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	QUANT.	UND.
RECAPEAMENTO (CBUQ)	53,85	M³
PINTURA DE LIGAÇÃO	2.154,15	M²
LARGURA	7,70	M
COMPRIMENTO	279,76	M
ESPESSURA CBUQ	0,025	M

QUADRO DE SERVIÇOS		
RUA 2		
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	QUANT.	UND.
RECAPEAMENTO (CBUQ)	55,74	M³
PINTURA DE LIGAÇÃO	2.229,46	M²
LARGURA	7,70	M
COMPRIMENTO	289,54	M
ESPESSURA CBUQ	0,025	M

QUADRO DE SERVIÇOS		
RUA 3		
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	QUANT.	UND.
RECAPEAMENTO (CBUQ)	37,09	M³
PINTURA DE LIGAÇÃO	1.483,41	M²
LARGURA	7,70	M
COMPRIMENTO	192,65	M
ESPESSURA CBUQ	0,025	M

QUADRO DE SERVIÇOS		
RUA 4		
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	QUANT.	UND.
RECAPEAMENTO (CBUQ)	28,91	M³
PINTURA DE LIGAÇÃO	1.201,44	M²
LARGURA	7,70	M
COMPRIMENTO	150,18	M
ESPESSURA CBUQ	0,025	M

QUADRO DE SERVIÇOS		
RUA 5		
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	QUANT.	UND.
RECAPEAMENTO (CBUQ)	28,92	M³
PINTURA DE LIGAÇÃO	1.156,77	M²
LARGURA	7,70	M
COMPRIMENTO	150,23	M
ESPESSURA CBUQ	0,025	M

QUADRO DE SERVIÇOS		
RUA 6 E 7		
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	QUANT.	UND.
RECAPEAMENTO (CBUQ)	50,68	M³
PINTURA DE LIGAÇÃO	2.027,33	M²
LARGURA	7,70	M
COMPRIMENTO	263,29	M
ESPESSURA CBUQ	0,025	M

QUADRO DE SERVIÇOS		
RUA 8		
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	QUANT.	UND.
RECAPEAMENTO (CBUQ)	10,57	M³
PINTURA DE LIGAÇÃO	422,73	M²
LARGURA	7,70	M
COMPRIMENTO	54,90	M
ESPESSURA CBUQ	0,025	M


QUADRO DE SERVIÇOS		
RUA 9		
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	QUANT.	UND.
RECAPEAMENTO (CBUQ)	8,55	M³
PINTURA DE LIGAÇÃO	341,96	M²
LARGURA	7,70	M
COMPRIMENTO	44,41	M
ESPESSURA CBUQ	0,025	M

QUADRO DE SERVIÇOS		
RESUMO		
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	QUANT.	UND.
RECAPEAMENTO (CBUQ)	323,06	M³
PINTURA DE LIGAÇÃO	12.922,52	M²
LARGURA	7,70	M
COMPRIMENTO	1.678,25	M
ESPESSURA CBUQ	0,025	M

UNAÍ - MINAS GERAIS	
END. OBRA:	VARIAS RUAS- DISTRITO DE PALMEIRINHA
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG
AUTOR DO PROJETO:	RICARDO RODRIGUES DA SILVA CREA DF 23.343/D

ASS. PROPRIETÁRIO:

ASS. AUTOR DO PROJETO:



PROJETO:		ARQUITETURA	
FINALIDADE:		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL	
CONTÉM : LEGENDAS E QUADROS		PRANCHA:  01-03	
DESENHO: RICARDO		ÁREA A CONSTRUIR:	ÁREA TOTAL: 13.506,00m²
DATA: 14/05/2020		ESCALA: INDICADA	ÁREA DO TERRENO: