



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ

CODIGOS

SINAPI

OBRA	CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS			SINAPI	fev/19
PROJETO	MATA-BURRO - PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			BDI	20,00%
LOCAL	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE UNAÍ / ZONA RURAL			DATA	mar/19
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
1.0	COMPOSIÇÃO: CUSTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS / m³ de concreto	UNID	QUANT.	CUTO UNIT.	TOTAL
88316	1.1 Servente com encargos complementares	H	2,03	13,27	26,94
88377	1.2 Operador de betoneira estacionária/misturador com encargos complementares	H	1,28	16,49	21,11
89225	1.3 Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chp diurno. Af_11/2014	Chp	0,66	3,73	2,46
89226	1.4 Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador - chi diurno. Af_11/2014	Chi	0,62	0,98	0,61
39965	1.5 Sistema de formas manuseáveis e escoramentos	M2	0,02	1.325,85	27,47
88262	1.6 Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	1,88	18,26	34,28
88316	1.7 Servente com encargos complementares	H	1,35	13,27	17,95
3345	1.8 Locacao de grupo gerador acima de * 20 a 80* kva, motor diesel, rebocavel, acionamento manual, incluindo custo horário produtivo e improdutivo	h	1,28	8,69	11,12
				<b>CUSTO TOTAL</b>	R\$ 141,94
				<b>PREÇO TOTAL/m³ de concreto</b>	R\$ 170,33

engº ÉMERSON FERREIRA SOUTO MAT:133203



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ**

<b>OBRA</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS</b>			<b>SINAPI</b>	<b>fev/19</b>
<b>PROJETO</b>	<b>MATA-BURRO - PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>			<b>BDI</b>	<b>20,00%</b>
<b>LOCAL</b>	<b>DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE UNAÍ / ZONA RURAL</b>			<b>DATA</b>	<b>mar/19</b>
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>				
<b>2.0</b>	<b>COMPOSIÇÃO: PREÇO DE MÃO DE OBRA , FÔRMAS E EQUIPAMENTOS /MATA-BURRO</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT.</b>	<b>P. UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
2.1	Construção de 1 (um) mata-burro, incluindo mão de obra, fôrmas, equipamentos e 2,5% de perdas de concreto	m³	2,08	170,33	354,41
<b>PREÇO TOTAL/mata-burro</b>					<b>R\$ 354,41</b>

engº ÊMERSON FERREIRA SOUTO MAT:133203



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ**

<b>OBRA</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS</b>			<b>SINAPI</b>	<b>fev/19</b>
<b>PROJETO</b>	<b>MATA-BURRO - PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>			<b>BDI</b>	<b>20,00%</b>
<b>LOCAL</b>	<b>DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE UNAÍ / ZONA RURAL</b>			<b>DATA</b>	<b>mar/19</b>
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>				
<b>3.0</b>	<b>PREÇO DE MÃO DE OBRA, FÔRMAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT.</b>	<b>P. UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
3.1	Construção de 40 mata-burros, incluindo mão de obra, fôrmas e equipamentos	unidade	40,00	354,41	14.176,57
				<b>PREÇO TOTAL</b>	<b>R\$ 14.176,57</b>

engº ÉMERSON FERREIRA SOUTO MAT:133203