

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA				SINAPI0725		BDI	28,82%
END: PRAÇAS DO BAIRRO NOVA CANAÃ E BAIRRO CACHOEIRA				TOTAL		R\$ 499.729,75	
1.0	QUADRA EM GRAMA SINTÉTICA, BAIRRO NOVA CANAÃ, ARQUIBANCADA, 40m			M	40	R\$ 65.721,51	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	CUSTO	PREÇO	VALOR	VALOR TOTAL
LOCAL	Aluguel de caçamba	UN	1	170	218,99	170,00	218,99
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 1,50X2,00m	M2	3,00	500,31	644,49	1.500,93	1.933,47
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 1,50X2,00m	M2	70,80	4,76	6,13	337,01	434,00
104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 1,50X2,00m	M2	26,96	74,41	95,85	2.005,86	2.583,80
103370	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 1,50X2,00m	M2	105,76	90,86	117,04	9.609,35	12.378,15
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 1,50X2,00m	M3	25,31	81,50	104,98	2.062,95	2.657,28
102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,50X2,00m	M3	14,22	734,08	945,64	10.435,68	13.443,21
91596	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_12/2024 1,50X2,00m	KG	373,12	10,31	13,28	3.846,87	4.955,03
104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 1,50X2,00m	M2	101,57	25,51	32,86	2.591,00	3.337,52
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1,50X2,00m	M2	101,57	4,74	6,10	481,43	619,56
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1,50X2,00m	M2	101,57	10,16	13,08	1.031,93	1.328,50
102362P	ALAMBRADO PARA GUARDA CORPO, H=1,30m, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES E TRAVESSAS Ø2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM EMOLDURADA EM ARMAÇÃO DE Ø8.0MM E PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO.	M	44,00	347,49	447,63	15.289,39	19.695,72
99855P	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA DE FUNDO E ACABAM	M	3,80	436,41	562,18	1.658,36	2.136,28

2.0	CAMPO DE FUTEBOL, BAIRRO CACHOEIRA, ARQUIBANCADA, 80m	M	80	R\$ 290.761,72			
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	CUSTO	PREÇO	VALOR	VALOR TOTAL
LOCAL	Aluguel de caçamba	UN	1	170	218,99	170,00	218,99
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 1,50X2,00m	M2	3,00	500,31	644,49	1.500,93	1.933,47
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 1,50X2,00m	M2	141,60	4,76	6,13	674,02	868,00
104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 1,50X2,00m	M2	53,91	74,41	95,85	4.011,71	5.167,61
103370	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 1,50X2,00m	M2	211,52	90,86	117,04	19.218,71	24.756,30
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 1,50X2,00m	M3	50,62	81,50	104,98	4.125,91	5.314,57
102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,50X2,00m	M3	28,43	734,08	945,64	20.871,36	26.886,43
91596	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_12/2024 1,50X2,00m	KG	746,24	10,31	13,28	7.693,73	9.910,06
104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 1,50X2,00m	M2	203,14	25,51	32,86	5.182,00	6.675,04
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1,50X2,00m	M2	203,14	4,74	6,10	962,86	1.239,12
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1,50X2,00m	M2	203,14	10,16	13,08	2.063,86	2.657,01
102362P	ALAMBRADO PARA GUARDA CORPO, H=1,30m, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, MONTANTES E TRAVESSAS Ø2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM EMOLDURADA EM ARMAÇÃO DE Ø8.0MM E PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO.	M	88,00	347,49	447,63	30.578,77	39.391,44
CPU-001	COBERTURA METALICA COM PILARES TUBULARES DE Ø2" E TERÇAS UDC 3", APARAFUSADA	M	82	1.528,62	1.969,16	125.346,77	161.471,12
99855P	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA DE FUNDO E ACABAM	M	7,60	436,41	562,18	3.316,72	4.272,56

3.0 CAMPO DE FUTEBOL, BAIRRO NOVA CANAÃ, ARQUIBANCADA,80m		M	80	R\$ 143.246,52			
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	CUSTO	PREÇO	VALOR	VALOR TOTAL
LOCAL	Aluguel de caçamba	UN	1	170	218,99	170,00	218,99
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 1,50X2,00m	M2	3,00	500,31	644,49	1.500,93	1.933,47
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 1,50X2,00m	M3	21,04	88,49	113,99	1.861,83	2.398,34
104927	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 1,50X2,00m	M2	27,53	74,41	95,85	2.048,72	2.639,01
103370	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 1,50X2,00m	M2	150,55	90,86	117,04	13.678,79	17.620,13
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 1,50X2,00m	M3	50,96	81,50	104,98	4.153,24	5.349,78
102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,50X2,00m	M3	39,74	734,08	945,64	29.169,40	37.575,95
91596	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_12/2024 1,50X2,00m	KG	1.063,04	10,31	13,28	10.959,94	14.117,17
104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 1,50X2,00m	M2	178,55	25,51	32,86	4.554,76	5.867,08
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 1,50X2,00m	M2	178,55	4,74	6,10	846,32	1.089,14
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 1,50X2,00m	M2	178,55	10,16	13,08	1.814,05	2.335,40
102362P	ALAMBRADO PARA GUARDA CORPO, H=1,30m, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, MONTANTES E TRAVESSAS Ø2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM EMOLDURADA EM ARMAÇÃO DE Ø8.0MM E PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO.	M	96,10	347,49	447,63	33.393,41	43.017,24
99855P	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO.	M	16,16	436,41	562,18	7.052,40	9.084,82