

 Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos			DATA: JULHO DE 2026			REFERÊNCIAS:			
			AUTOR: ALICE FERNANDES ROCHA			SICOR-MG SEM DESONERAÇÃO / ABRIL DE 2026 SINAPI SEM DESONERAÇÃO / MAIO 2026			
			PRAZO DE EXECUÇÃO = 30 DIAS						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO CAPELA/IML - CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA - RUA DULCE TORRES BROCHADO								BDI = 29,77%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SICOR-MG	m²	1,50	261,86	R\$ 339,82	R\$ 509,72	
1.2	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	m²	300,00	8,55	R\$ 11,10	R\$ 3.328,60	
1.3	ED-48512	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	SICOR-MG	m²	300,00	14,72	R\$ 19,10	R\$ 5.730,64	
1.4	ED-48438	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	SICOR-MG	m	12,65	5,39	R\$ 6,99	R\$ 88,48	
1.5	ED-48506	REMOÇÃO MANUAL DE RUFO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	SICOR-MG	m	161,90	7,92	R\$ 10,28	R\$ 1.663,97	
1.6	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	SINAPI	m³	40,00	9,68	R\$ 12,56	R\$ 502,47	
1.7	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	SICOR-MG	m²	300,00	8,71	R\$ 11,30	R\$ 3.390,89	
						Subtotal 1 =		R\$ 15.214,78	
2	SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO								
2.1	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SICOR-MG	m²	300,00	98,51	R\$ 127,84	R\$ 38.350,93	
2.2	92580	PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	SINAPI	m²	300,00	R\$ 50,20	R\$ 65,14	R\$ 19.543,36	

2.3	ED-48402	CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0, 50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	SICOR-MG	m	12,50	R\$ 81,85	R\$ 106,22	R\$ 1.327,71
2.4	ED-50683	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	SICOR-MG	m	161,90	R\$ 30,12	R\$ 39,09	R\$ 6.328,14
2.5	ED-50661	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	SICOR-MG	m	12,65	R\$ 36,70	R\$ 47,63	R\$ 602,46
							Subtotal 2 =	R\$ 66.152,60
							PREÇO TOTAL =	R\$ 81.367,39

ALICE FERNANDES
ROCHA:12919539655

Assinado de forma digital por
ALICE FERNANDES
ROCHA:12919539655
Dados: 2026.07.21 16:26:14 -03'00'