

MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE FECHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA

Av. Campos Jordão, Bairro Divinéia, Unai-MG.



1. INTRODUÇÃO

Construção de muro de fechamento em alvenaria com portão metálico, visando segurança, organização e proteção do patrimônio público no Departamento de Limpeza Urbana, Av. Campos Jordão, Bairro Divinéia, Unai-MG.

2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Demolir o alambrado que apresenta condições ruins e construir um novo muro de acordo com o projeto básico para garantir a integridade estrutural, a segurança das pessoas no local, as boas práticas construtivas e a prevenção de possíveis acidentes. Adequar o espaço às necessidades para o perfeito funcionamento.

3. DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES A SEREM REALIZADAS

Demolição do alambrado em más condições: demolição do alambrado feita de forma cuidadosa e ordenada para evitar interferências em outras estruturas próximas, retirada de todo o material gerado pela demolição e limpeza do local para o início da construção do novo muro.

Execução de muro divisório em blocos de concreto com acabamento aparente, espessura de 15 cm e altura de 2,20 m. O muro será assentado sobre fundação do tipo sapata em concreto armado, com dimensões de 50 x 55 cm, executada em forma contra barranco.

Inclui-se a escavação necessária para execução das fundações, com transporte e destinação adequada do material escavado em caçamba.

O sistema contempla ainda a execução de pingadeira em concreto ao longo do topo do muro, visando à proteção contra infiltrações e aumento da durabilidade da estrutura.

4. MATERIAIS E TÉCNICAS UTILIZADAS

Serão utilizados materiais de alta qualidade, compatíveis com as condições do restante do imóvel que se encontra em boas condições, seguindo as normas técnicas e de segurança. As técnicas empregadas visam garantir a durabilidade e a integridade da estrutura, devendo ser realizadas por profissionais capacitados e habilitados.


5. PRAZO DE EXECUÇÃO

A previsão de conclusão das obras é de 2 (dois) meses, iniciando-se com data prevista na Ordem de Serviço que deve ser assinada após todos os trâmites legais necessários para garantir a transparência do processo.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após o término dos serviços acima especificados, deverá proceder com a limpeza das áreas de trabalho, deixando as instalações e vias em plena condição de utilização. Deverá ser devidamente removido da obra todos os materiais e equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e acessórios. A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem executados, estando à mesma em perfeitas condições de uso, para receber vistoria final.

Unai-MG, 17 de março de 2026.



Alice Fernandes Rocha
Engenheira Civil – CREA-MG 399.184