



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI-MG  
ESTADO DE MINAS GERAIS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EXECUÇÃO

Data de preço: Agosto/2023 com desoneração (SINAPI BH)

Data de preço: Abril/2023 com desoneração (SETOP TRIANGULO)

Estado: MINAS GERAIS

Planilha Orçamentária

Data da Planilha: 18/10/2023

Autor: Ricardo Rodrigues da Silva

Engenheiro Civil

BDI= 25,00%

ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR DO ITEM COM BDI (R\$)
<b>1.0</b>			<b>MEIO FIO EXTRUSADO</b>					<b>633.600,00</b>
1.1	94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO E RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	10.000,00	39,22	49,03	490.300,00
1.2	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.000,00	57,32	71,65	143.300,00
			<b>Subtotal</b>					<b>633.600,00</b>
<b>2</b>			<b>MEIO FIO PRÉ-FABRICADO</b>					<b>940.900,00</b>
2.1	94274	SINAPI	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO E RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	10.000,00	75,27	94,09	940.900,00
			<b>Subtotal</b>					<b>940.900,00</b>
<b>3</b>			<b>SARJETA</b>					<b>494.300,00</b>
3.1	ED-14762	SETOP	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	10.000,00	39,54	49,43	494.300,00
			<b>Subtotal</b>					<b>494.300,00</b>
<b>4</b>			<b>CALÇADA</b>					<b>448.450,00</b>
4.1	ED-51144	SETOP	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	M²	5.000,00	71,75	89,69	448.450,00
			<b>Subtotal</b>					<b>448.450,00</b>
<b>5</b>			<b>CONCRETO USINADO</b>					<b>68.750,00</b>
5.1	34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953), ACABAMENTO LISO 'QUEIMADO" RETOQUES, REMENDOS E ACABAMENTOS DE PASSEIOS.	M³	100,00	550,00	687,50	68.750,00
			<b>Subtotal</b>					<b>68.750,00</b>
							<b>Custo TOTAL com BDI</b>	<b>2.586.000,00</b>

*José Gomes Branquinho*  
Prefeito

*Ricardo Rodrigues da Silva*  
Secretário Adjunto de Obras, Infraestrutura  
Trânsito e Serviços Urbanos