



P R E F E I T U R A

**Obras, Infraestrutura,
Trânsito e Serviços
Urbanos**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE RESERVAS PARA CAMPO DE FUTEBOL

SINAPI0725

BDI

27,50%

END: GARAPUAVA, UNAÍ-MG

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNIT	PREÇO UNIT	CUSTO TOT	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS GERAIS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE BANCO DE RESERVA						R\$ 22.371,99
1.1	Fornecimento de material e instalação de 01 unidade de banco de reserva com pintura de fundo e acabamento, cobertura em telha metálica ondulada, pilares e travessas 100x80, terças 70x30, suportes 50x40, cantoneiras 1.1/2", perfil udc 50x25 todos na chapa 12 e assento em madeira aparelhada e=3cm, conexões soldadas e aparafusadas no local.	UN	2,00	8.730,08	11.130,85	17.460,16	22.261,70
1.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 FRETE	TXKM	29,24	2,01	2,56	58,77	74,94
1.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 FRETE	TXKM	35,09	0,79	1,01	27,72	35,34

Emerson Ferreira Souto
Eng.º Civil CREA MG 112934/D
Prefeitura Municipal de Unaí

[Handwritten signature]